РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ - KOMUNA E JEGUNOVCIT
Бр. - Nr. 03-1678/16
05.09.20 25 год. - vit.
ЈЕГУНОВЦЕ - JEGUNOVC

УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ
URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Бр. 01-2/245 04.09. 2025 год.

Д О Г О В О Р

за фекална канализација во с.Ратае (Изградба на дел од фекалната канализација во с.Ратае од S9-S52)

Склучен на ден 04.09.2025 година, помеѓу:

1. ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ, претставувана од Градоначалникот на Општина Јегуновце, Димитар Костадиноски (во понатамошниот текст Договорен орган) и

2.Друштво за производство градежништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ,URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Ул.Борис Кидрич, бр.82 локал 3, Тетово, со ЕДБ 4028002131869, претставувано од управителот , Берат Шахсивари (во понатамошниот текст Носител на набавката).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни кои произлегуваат од јавна набавка на работи: **фекална канализација во с.Ратае (Изградба на дел од фекалната канализација во с.Ратае од S9-S52.**

Детален опис, вид и количина на работите кои се предмет на овој договор е даден во предмер-пресметката, која е составен дел од овој договор.

Овој договор за јавна набавка на работи е по спроведена постапка по оглас бр. 13819/2025, а во согласност со прифатената понуда на Носителот на набавката, со прилог пополнета предмер пресметка кои се составен дел од овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вредноста на договорот изнесува **4.842.928,40** денари , без пресметан ДДВ.

Вкупната вредност на овој договор изнесува **5.714.655,51 денари**, со пресметан ДДВ.

Цената за изведбата на работите е со вклучени трошоци за извршената работа, работна рака во работни часови, транспортни трошоци, јавни давачки и сите други издатоци и помошни работи.

Договорните страни се согласни дека вредноста од овој договор не мора да биде исцрпена во целост.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 3

Плаќањето на договорените работи ќе се врши преку потпишани и заверена времени/завршни ситуации, градежна книга и градежен дневник, од страна на овластено лице од Изведувачот и Надзорниот инженер, доставени до договорниот орган по стварно извршена работа. Во доставената ситуација за извршени работи треба да бидат наведени извршените работи со количини потврдени преку градежната книга и градежниот дневник, потпишани и заверени од надзорниот орган.

Исплатата на средства за реализација на договорот за јавна набавка ќе се врши во согласност со склучен Договор за користење на финансиски средства, Бр. 03-1565/1 од 17.07.2025 и Бр. 02-1346/4 од 17.07.2025, помеѓу Општина Јегуновце и за животна средина и просторно планирање.

Исплатата на средства за реализација на договорот за јавна набавка, ќе се врши од страна на за животна средина и просторно планирање согласно процедурите за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2025, 2026 и 2027 година, со

трансфер на средствата на посебна наменска сметка на Општина Јегуновце, со следна планирана динамика на исплата:
- 465.950,00 денари со пресметан ДДВ до крајот на декември 2025 година (Службен весник на РСМ бр.135 од 4.07.2025 година) и
- преостанатиот неисплатен дел со пресметан ДДВ од склучениот договор ќе се обезбедат од буџетите на РСМ за 2026 и 2027 година, раздел121.01-Министерство за животна средина и просторно планирање

НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ги изведе работите кои се предмет на набавка во се согласно техничката спецификација - предмер пресметката и тоа во рок од 90 календарски денови сметано од денот на доставен писмен налог за воведување во работа од страна на Договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува да започне со извршување на работите, предмет на овој договор на денот утврден со налогот на Договорниот орган за воведување во работа.

Рокот на извршување на договорот може да биде продолжен во случај ако:

- извршување на работите биде спречено од настанување на виша сила која не можела да се предвиди во времето на склучување на договорот (природни настани: пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време невообичаено за годишното време и за местото на кое се извршуваат работите и сл.);
- поради непредвидените работи и вишоците на работи кои би се јавиле во текот на извршување на работите, а се неопходни за целосна реализација на предметот на договорот;
- поради измени на техничката документација кои влијаат во продолжување на рокот на извршување;
- поради привремено оправдано прекинување на извршување на работите, поради постоење на околност за која договорните страни се согласни рокот на извршување на работите да биде продолжен;
- поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на Договорниот орган (ненавремено отстранување на недостатоците во техничката документација, некомплетираност на техничката документација и друга документација и сл.).

Член 5

Доколку дојде до продолжување на рокот на извршување поради било која од наведените причини во член 4 став 3, договорните страни се должни меѓусебно да се известат на писмено, за продолжувањето и причината која предизвикала продолжување, како и за тоа кога извршувањето на работите ќе продолжи кои ќе се регулираат со Анекс за измена на рокот за извршување.

Носителот на набавката е должен да продолжи со извршување на работите веднаш по престанувањето на причините за продолжувањето наведени во членот 4 став 3 од овој договор.

Настанување, траење и престан на околности поради кои договорениот рок се продолжува со Анекс договор за измена на рок за извршување кон основен договор меѓу двете договорни страни, се запишува во градежниот дневник.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган е должен:

- писмено да го извести Носителот на набавката за денот на воведување во работа,,
- уредно да ги изврши обврските за плаќање према Носителот на набавката, утврдени во член 3 од овој договор,
- преку надзорниот орган да врши прием на извршените работи од поодделни позиции, со негов потпис во градежниот дневник,

ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен:

- да ги извршува работите по опис, количини и единечни цени согласно предмер пресметката како дел од прифатената понуда, кои се составен дел од овој договор,
- да ги изврши договорените работи стручно, квалитетно и во согласност со определениот рок и на начин утврдени во техничките спецификации со предмер пресметката и според техничките прописи од оваа област и одредбите на овој договор,
- уредно да ги води градежниот дневник и градежната книга,

Член 8

Носителот на набавката е должен при изведба на работите кои се предмет на овој договор да ги преземе сите потребни заштитни мерки согласно позитивните законски прописи за обезбедување на објектот, заштита и сигурност на работниците и други лица, заштита на соседните градби, јавните површини, земјиштето и слично.

Член 9

Носителот на набавката е единствено (исклучиво) одговорен за секој вид на штета, за надоместување на трошоците за отстранување на последиците на штетата, како и за надоместот на штета што при извршување на работите ќе настане за вработените на Носителот на набавката, за трети лица, за изградбата, за соседните градби, за јавни површини, за земјиште и слично, а по вина на Носителот на набавката (постапување спротивно од закон, одобрение за градење или проект-техничка документација, нестручно и неквалитетно извршување на договорените работи, необезбедување и необележување на градилиштето, неспроведување на мерки за заштита и сигурност и слично).

ГАРАНТЕН РОК

Член 10

Носителот на набавката гарантира за квалитетот на извршените градежни работи за период од **5(пет) години** и тоа сметано од записникот за примопредавање.

Член 11

Доколку во време на гарантниот рок од членот 10 на овој договор, се појават недостатоци кои се однесуваат на квалитетот на извршените работи и вградените материјали и производи, Носителот на набавката е должен на барање на Договорниот орган, истите да ги отстрани, поправи или замени без трошоци за Договорниот орган.

НАДЗОР

Член 12

Лицето определено да врши надзор од страна на Договорниот орган се обврзува:

- да ги извршува работите на надзорот согласно условите и начинот утврдени со Законот за градење,
- да врши проверка над извршувањето на работите во секоја фаза на изградбата,
- да утврди дали сите учесници во извршување на работите ги поседуваат соодветните лиценци и овластувања,
- да врши проверка на квалитетот на вградените материјали и производи во извршувањето на работите,
- да го запознае Договорниот орган за утврдените недостатоци или неправилности констатирани во текот на извршувањето на работите и истите да ги забележи во градежниот дневник,
- состави завршен извештај за извршениот надзор.

Трошоците за извршениот надзор ги сноси Договорниот орган.

ГРАДЕЖЕН ДНЕВНИК И ГРАДЕЖНА КНИГА

Член 13

Носителот на набавката е должен во текот на извршување на работите уредно да ги води градежниот дневник и градежната книга, во која се внесуваат податоците за видот и количините на извршените работи и отстапувања по техничката документација, кои се одредени со важечките стандарди и прописи за градба на Република Северна Македонија и со одредбите на овој договор.

Реалните количини ќе се утврдат во градежниот дневник и градежната книга потврдени и одобрени од надзорниот орган.

Конечната вредност на објектот ќе се утврди согласно реалните количини утврдени во градежната книга.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 14

Во случај на неисполнување на обврските од едната страна, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Договорот може да се раскине по барање на една од договорните страни доколку:

- Носителот на набавката неоправдано не започне со работа на денот утврден со налогот за воведување во работа,
- Носителот на набавката, престане да ги извршува работите предмет на Договорот во период од 2 (два) дена кумулативно од предвидениот рок за извршување на договорот,
- Носителот на набавката во текот на извршување на работите не се придржува кон условите од договорот и проектната документација и кон налозите и упатствата од лицето определено за вршење на надзор од страна на Договорниот орган,
- Носителот на набавката не ги изврши работите во определениот рок, освен во случај на настанување на причините за продолжување на рокот за извршување наведени во член 4 став 3 од договорот,
- настанат вонредни околности кои го оневозможуваат извршувањето на договорот.

Во случајот на ставот 2 алинеја 3 од овој член, Договорниот орган ќе даде налог за прекин на работите кои Носителот на набавката ги извршува спротивно од договорените услови и да побара да ги отстрани недостатоците поради кои дал налог за прекин на работите и се назначени во истиот. Рокот во кој Носителот на набавката ќе треба да постапи по однос на дадениот налог за прекин на работите ќе биде поединечно назначен во секој налог за прекин.

Реализацијата на овој договор мора да се заврши до истекот на рокот предвиден во член 4 став 1 од договорот, освен за време на прекинот, кога престанува да тече рокот за извршување на работите.

Член 15

Во случај на раскинување на договорот, Носителот на набавката и Договорниот орган во присуство на надзорниот орган изготвуваат Записник за извршените работи со констатација до која фаза се извршени работите.

Во случај од претходниот став на овој член, Носителот на набавката е должен извршените работи да ги заштити од пропаѓање, при што на свој трошок презема нужни мерки за заштита.

Носителот на набавката е должен во случај на раскинување на договорот да го напушти градилиштето со целокупната механизација најкасно до денот на потпишување на записникот од став 1 на овој член.

Член 16

Договорните страни се согласија дека во случај на едностарно раскинување на овој договор од страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски,

Договорниот орган има право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на штета.

Член 17

Во случај на непредвидени и објективни околности со кои се менуваат потребите на Договорниот орган, а кои настанале по склучување на Договорот и заради кои договорот не може да се реализира, како и во случај на непредвидени промени во Буџетот на Договорниот орган, Договорниот орган има право едностранo да го раскине договорот, со доставување на известување за раскинување на договорот.

Договорниот орган има право поради променети околности кои може да настанат по склучување на договорот да го раскине договорот, со доставување на известување за раскинување на договорот, доколку настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската или ако не може да ја оствари целта поради која го склучил договорот.

Договорниот орган има право да го раскине договорот и поради вонреден настан (поплава, земјотрес, пожар, кризна состојба, вонредна состојба и сл.), кој се случил по склучување на договорот, а пред пристигнување на обврската, што не можел да се предвиди, а за кој не е одговорна ниту една од договорните страни.

Во случаите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член, договорните страни се согласни дека Носителот на набавката, нема право на надомест на штета и нема право на надомест на трошоци што се во врска со предметот на договорот.

Во овој случај на раскинување на договорот Носителот има право да си ги наплати побарувањата по основ на реализирани активности до моментот на настанување на некоја од околности од овој член од договорот, утврдена како причина за раскинување на договорот.

Договорниот орган е должен да ја врати банкарската гаранција предвидена во член 4 од договорот на Носителот на набавката и нема право да ја наплати истата поради новонастанатите околности за раскинување на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 18

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 0,05% од вкупната вредност на договорот за секој ден доцнење или неуредно извршување на работите и обврските согласно условите и роковите утврдени во овој договор, но не повеќе од 10% од вкупната вредност на договорот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на исполнување на условите предвидени со ставот 1 на овој член, за што Договорниот орган веднаш на писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на доцнење односно неуредно исполнување, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настанати поради доцнење односно неуредно извршените работи.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Сите измени настанати по склучување на овој договор во текот на неговата важност кои се однесуваат на промена на вредноста, по ниту еден основ не смеат да надминат 20% од вкупната вредност на овој договор.

Договорните страни се согласија дека во случаите од став 1 на овој член истите ќе ги договорат на писмено и ќе ги приклучат кон овој договор со анекс-договор на начин утврден во член 23 и член 24 од овој договор, а согласно одредбите од член 119 од Законот за јавните набавки.

Член 20

Договорните страни се согласија дека доколку при изведбата на работите кои се предмет на овој договор се јави потреба од изведба на непредвидени работи, Носителот на набавката е должен веднаш да го извести Договорниот орган и органот за надзор.

Договорниот орган ќе ги одобри непредвидените работи од став 1 на овој член за што со Носителот на набавката ќе склучи анекс на договор со кој ќе ги регулира правата и обврските на договорните страни при изведување на непредвидените работи и нивната вредност, по претходно доставено писмено барање од Носителот на набавката кое особено треба да содржи:

- образложение за оправданоста од потребата и причините заради кои е нужна изведбата на непредвидените работи;
- опис, вид и количини на непредвидените работи и цени за секоја позиција поединечно.

По прием на барањето за изведба на непредвидени работи, Договорниот орган пред прифаќање на истите обезбедува и писмена согласност од органот за надзор со образложение за оправданоста од потребата и причините заради кои е нужна изведбата на непредвидените работи, а по потреба и од проектантот кога непредвидените работи мораат да се изведат заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени од Носителот на набавката или надзорниот орган.

Член 21

Договорните страни се согласија дека доколку при изведување на работите кои се предмет на овој договор се јават кусоци и/или вишоци на работи, истите ќе се сметаат за договорени доколку бидат одобрени од надзорниот орган и од Договорниот орган и Носителот на набавката е должен истите да ги евидентира и прикаже во секоја времена ситуација.

При доставување на завршна времена ситуација, Носителот на набавката е должен до Договорниот орган да достави и табеларен преглед со опис, вид, количина и вредност на сите вишоци и кусоци на работите кои се предмет на овој договор.

Договорниот орган по доставување на завршната времена ситуација со Носителот на набавката ќе склучи анекс на договор со кој ќе ги регулира изведените вишоци и неизведените кусоци на работи и ќе ја утврди нивната вредност.

Член 22

Договорните страни се согласија доколку дојде до склучување на анекс/и договори заради причините утврдени во членовите 19, 20 и 21, дека по доставување на завршна времена ситуација ќе склучат анекс-договор во кој ќе се утврди конечната вкупна вредност на предметната јавна набавка.

Член 23

За се што не е предвидено со одредбите на овој договор важат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за градење.

Член 24

Во случај на спор, ако договорните страни не го решат спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Тетово.

Член 25

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 26

Договорот е составен во 5 (пет) еднообразни примероци, од кои 3 (три) примероци за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
Градоначалник
Димитар Костадиноски

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН
Управител
Берат Шахсивари

Составен дел на овој Договор е:
а) Понудата на Носителот на набавката на работа

ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА Н. М. РАТАЕ

	Вид на работа	Един.	Колич.	Един. Цена	Сума
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	*ПРИПРЕМНИ РАБОТИ*				
1.1	Обележување и исколчување на oskata od трасата за фекална канализација.	m'	1,036.00	45.00	46,620.00
1.2	Шлицеви за лоцирање на постоечките цевководи, кабли и подземни инсталации, вкл. рачно ископување до длабочина од 1.5 м.	m^3	3.00	3,500.00	10,500.00
1.3	Рушење на бетонски структури од сите видови	m^3	2.00	12,000.00	24,000.00
1.4	Отстранување на постоечкиот бехатон и складирање и чување на соодветно место.	m^2	300.00	250.00	75,000.00
1.5	Сечење и отстранување на постоечките асфалтни слоеви со макс.дебелина до 15 cm со помош на опрема со ротирачки диск за сечење , вклучувајќи и маркирање на линијата на сечење	m'	2,072.00	200.00	414,400.00
				ВКУПНО 1:	**570,520.00**

2	ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ				
	Единечните цени за ископите ќе вклучуваат и утовар, транспорт, привремено складирање на ископаниот материјал, насипување, одводнување,како и премин преку или покрај подземни инсталации (водоводни и канализациони инсталации, електрични и телекомуникациони кабли). Покрај тоа, ќе вклучува и транспорт и депонирање на влажниот материјал кој е непогоден за пополнување ровови како и на вишокот материјал; погодноста на материјалот ќе ја одредува Надзорот. Макс.				
2.1	Ископи за класа на земја со длабочина од 0.0-2.0 m.	m^3	720	360.00	259,200.00
2.2	Ископи за класа на земја со длабочина над 2.0 m.	m^3	1056	410.00	432,960.00
2.3	Подупирање и подградување на ровот за заштита од одрон на земјиштето во ровот 60% од вкупната површина за ровот	m^2	2610.72	75.00	195,804.00
2.4	Израмнување на постелката на ровот, макс. отстапка: +/- 2 cm ;	m^2	828.8	30.00	24,864.00
2.5	Набавка, испорака, поставување и набивање на подлога од песок со дебелина од 10см со фракција 0-4 мм .	m^3	82.88	1,900.00	157,472.00
2.6	Затрупување на ровот околу цевката и 30 см над неа со селектиран материјал од ископот (во кој нема камчиња поголеми од 2 см, корења, градежен шут или друг материјал кој би и наштетил на цевката во слоеви од 20-30 см, со збиеност од 92-95% по Проктор.	m^3	446.45	200.00	89,290.25
2.7	Одвезување на вишокот на земјен материјал од локацијата, истоварување и распостилање на истиот во депонија на расојание од L=10км посочена од надзорот, зголемена за 25% поради растреситост	m^3	958.30	130.00	124,579.00
				ВКУПНО 2:	1,284,169.25
3	ВРАЌАЊЕ ВО ПРВОБИТНА СОСТОЈБА				
3.1	Набавка, испорака, поставување и набивање на основен носив слој од чакал со дебелина од 30cm , макс. Отстапување на постелката ±2 cm, модул на деформација; Ev2 ≥100 MN/m2,	m^3	683.76	1,100.00	752,136.00
3.4	Набавка, испорака, и замена на бехатон плочки оштетени при припрема на теренот за поставување на канализацијата.	m^2	100.00	1,100.00	110,000.00
3.5	Поставување на постојните бехатон плочки	m^2	300.00	520.00	156,000.00
3.6	Набавка испорака и вградување на бетон C20/25 за враќање на дел од тротоарите во првична	m^3	5.00	12,000.00	60,000.00
				ВКУПНО 3:	1,078,136.00
4	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
4.1	Набавка , транспорт и монтажа на КОРУГИРАНИ ПЕ канализациони цевки SN8 за улична канализација и кучни приклучоци (должината на приклучокот се смета до граница на парцела или максимум 1м внатре во парцелата) со должина од 12м комплет со спојен материјал и гумени прстени со следните внатрешни дијаметри.				

4.1.1	OD250 mm	m	785	1,200.00	942,000.00
4.1.2	OD200 mm	m	251	750.00	188,250.00
4.2	Набавка , транспорт и монтажа на фасонски делови за куќни приклучоци:				
4.2.1	Рачва OD 250/160	парч	10	1,200.00	12,000.00
4.2.2	Лак45° OD160	парч	10	1,200.00	12,000.00
				ВКУПНО 4:	**1,154,250.00**
5	*ТИПСКИ ОБЈЕКТИ*				
	Набавка, транспорт и монтажа на монтажни бетонски шахти				
6.1	висина до 1.5м	парч.	4	16,951.60	67,806.40
6.2	висина до 2.0м	парч.	9	25,163.40	226,470.60
6.3	висина до 2.5м	парч.	6	28,091.30	168,547.80
6.4	висина до 3.0м	парч.	7	31,019.20	217,134.40
6.5	висина до 3.5м	парч.	2	37,947.10	75,894.20
				ВКУПНО 5:	**755,853.40**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1	ПРИПРЕМНИ РАБОТИ				570,520.00
2	ЗЕМЈАНИ РАБОТИ				1,284,169.25
3	ВРАЌАЊЕ ВО ПРВОБИТНА СОСТОЈБА				1,078,136.00
4	МОНТАЖНИ РАБОТИ				1,154,250.00
5	ТИПСКИ ОБЈЕКТИ				755,853.40
				ВКУПНА СУМА :	4,842,929 ден.
				ДДВ 18%	871,727 ден.
				севкупно	5,714,656 ден.

УПРАВИТЕЛ*

*ставете електронски потпис

ЕДИНЕЧЕН ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА ЗА ЗА МОНТАЖНА БЕТОНСКА ФЕКАЛНА ШАХТА DN100 H= до 1.5 m

	Опис	Ед. Ме	Количина	Ед. Цена ден.	Вкупно ден.
1	*ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ*				
1.1	Машински ископ на земја III и IV категорија со утовар и одвоз на материјалот во депонија на одалеченост од 2 км. Единечните цени за ископите ќе вклучуваат одводнување,насипување, утовар, привремено складирање на ископаниот материјал и транспорт и депонирање на влажниот материјал кој е непогоден за пополнување ровови.				
1.1.1	Ископ за проширување на ровот за шахти на длабина до 1.5м	m^3	8.00	360.00	2,880.00
1.1.2	Планирање и нивелирање на дното од јамата со предходно набиено .	m^2	4.00	90.00	360.00
1.1.3	Набавка, транспорт и вградување на основен тампонски слој од чакал под темелна плоча со дебелина од 20cm Модул на деформација: Ev2 ≥100 MN/m2.	m^3	0.80	1100.00	880.00
1.1.4	Рачно насипување на депонирана почва од местото каде е оставена, внимателно набивање, околу sидовите во слоеви со девелина од 30 cm, степен на набивање 95% DPr	m^3	4.62	180.00	831.60
	ВКУПНО 1:				**4,951.60**
2	**БЕТОНСКИ РАБОТИ**				
2.1	Набавка транспорт и вградување на бетон МВ 10	m^3	0.40	#######	4,000.00
	ВКУПНО 2:				**4,000.00**
3	**МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
3.1	Набавка транспорт и монтажа на монтажна бетонска шахта 100/100 комплет со капак тежок тип	пар.	1.00	8000.00	8,000.00
	ВКУПНО 3:				**8,000.00**
	ВКУПНО (1+2+3)				**16,951.60**

ЕДИНЕЧЕН ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА ЗА ЗА МОНТАЖНА БЕТОНСКА ФЕКАЛНА ШАХТА DN100 H= до 2.0 m

	Опис	Ед. Мера	Количина	Ед. Цена ден.	Вкупно ден.
1	***ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ***				
1.1	Машински ископ на земја III и IV категорија со утовар и одвоз на материјалот во депонија на одалеченост од 2 км. Единечните цени за ископите ќе вклучуваат одводнување,насипување, утовар, привремено складирање на ископаниот материјал и транспорт и депонирање на влажниот материјал кој е непогоден за пополнување ровови.				
1.1.1	Ископ за проширување на ровот за шахти на длабина до 1.5м	m^3	10.00	360.00	3,600.00
1.1.2	Планирање и нивелирање на дното од јамата со предходно набиено .	m^2	1.69	90.00	152.10
1.1.3	Набавка, транспорт и вградување на основен тампонски слој од чакал под темелна плоча со дебелина од 20cm Модул на деформација; Ev2 ≥100 MN/m2,	m^3	0.34	1100.00	371.80
1.1.4	Рачно насипување на депонирана почва од местото каде е оставена, внимателно набивање, околу sидовите во слоеви со девелина од 30 cm, степен на набивање 95% DPr	m^3	5.78	180.00	1,039.50
	ВКУПНО 1:				**5,163.40**
2	**БЕТОНСКИ РАБОТИ**				
2.1	Набавка транспорт и вградување на бетон МВ 10	m^3	0.40	10000.00	4,000.00
	ВКУПНО 2:				**4,000.00**
3	**МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
3.1	Набавка транспорт и монтажа на монтажна бетонска шахта 100/100 комплет со капак тежок тип	пар.	1.00	16000.00	16,000.00
	ВКУПНО 3:				**16,000.00**
	ВКУПНО (1+2+3)				**25,163.40**

ЕДИНЕЧЕН ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА ЗА ЗА МОНТАЖНА БЕТОНСКА ФЕКАЛНА ШАХТА DN100 H= до 2.5 m

	Опис	Ед. Мера	Количина	Ед. Цена ден.	Вкупно ден.
1	*ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ*				
1.1	Машински ископ на земја III и IV категорија со утовар и одвоз на материјалот во депонија на одалеченост од 2 км. Единечните цени за ископите ќе вклучуваат одводнување,насипување, утовар, привремено складирање на ископаниот материјал и транспорт и депонирање на влажниот материјал кој е непогоден за пополнување ровови.				
1.1.1	Ископ за проширување на ровот за шахти на длабина до 1.5м	m^3	12.00	360.00	4,320.00
1.1.2	Планирање и нивелирање на дното од јамата со предходно набиено .	m^2	1.69	90.00	152.10
1.1.3	Набавка, транспорт и вградување на основен тампонски слој од чакал под темелна плоча со дебелина од 20cm Модул на деформација; Ev2 ≥100 MN/m2,	m^3	0.34	1100.00	371.80
1.1.4	Рачно насипување на депонирана почва од местото каде е оставена, внимателно набивање, околу ѕидовите во слоеви со девелина од 30 cm, степен на набивање 95% DPr	m^3	6.93	180.00	1,247.40
	ВКУПНО 1:				**6,091.30**
2	**БЕТОНСКИ РАБОТИ**				
2.1	Набавка транспорт и вградување на бетон МВ 10	m^3	0.40	10000.00	4,000.00
	ВКУПНО 2:				**4,000.00**
3	**МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
3.1	Набавка транспорт и монтажа на монтажна бетонска шахта 100/100 комплет со капак тежок тип	пар.	1.00	18000.00	18,000.00
	ВКУПНО 3:				**18,000.00**
	ВКУПНО (1+2+3)				**28,091.30**

ЕДИНЕЧЕН ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА ЗА ЗА МОНТАЖНА БЕТОНСКА ФЕКАЛНА ШАХТА DN100 H= до 3.0 m

	Опис	Ед. Мера	Количина	Ед. Цена ден.	Вкупно ден.
1	*ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ*				
1.1	Машински ископ на земја III и IV категорија со утовар и одвоз на материјалот во депонија на одалеченост од 2 км. Единечните цени за ископите ќе вклучуваат одводнување,насипување, утовар, привремено складирање на ископаниот материјал и транспорт и депонирање на влажниот материјал кој е непогоден за пополнување ровови.				
1.1.1	Ископ за проширување на ровот за шахти на длабина до 1.5м	m^3	14.00	360.00	5,040.00
1.1.2	Планирање и нивелирање на дното од јамата со предходно набиено .	m^2	1.69	90.00	152.10
1.1.3	Набавка, транспорт и вградување на основен тампонски слој од чакал под темелна плоча со дебелина од 20cm Модул на деформација; Ev2 ≥100 MN/m2,	m^3	0.34	1100.00	371.80
1.1.4	Рачно насипување на депонирана почва од местото каде е оставена, внимателно набивање, околу ѕидовите во слоеви со девелина од 30 cm, степен на набивање 95% DPr	m^3	8.09	180.00	1,455.30
	ВКУПНО 1:				**7,019.20**
2	**БЕТОНСКИ РАБОТИ**				
2.1	Набавка транспорт и вградување на бетон МВ 10	m^3	0.40	10000.00	4,000.00
	ВКУПНО 2:				**4,000.00**
3	**МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
3.1	Набавка транспорт и монтажа на монтажна бетонска шахта 100/100 комплет со капак тежок тип	пар.	1.00	20000.00	20,000.00
	ВКУПНО 3:				**20,000.00**
	ВКУПНО (1+2+3)				**31,019.20**